



NOTAS:

- 1-A EMPRESA ARIA EMPREENDIMENTOS SUSTENTÁVEIS ELABOROU O PROJETO COM REDES DE CONCRETO EM SUBSTITUIÇÃO AO PROJETO ANTERIOR COM REDES EM PEDA. TODOS OS DEMAIS DISPOSITIVOS PROJETADOS FORAM MANTIDOS CONFORME PROJETO ANTERIOR. FOI ABRERTA UMA NOVA ART EM COMPLEMENTO A ART ANTERIOR (0720140000734) PARA A APROVAÇÃO DESTA PROJETO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, TENDO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO O ENGENHEIRO LÓCIO MÁRIO LOPES RODRIGUES, CREA: 8.378/DF-DF.
- 2-OS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM (POÇOS DE VISITAS, BOCAS DE LOBO E DISSIPADORES) DEVERÃO SER EXECUTADOS SEGUINDO OS PADRÕES DA NOVACAP.
- 3-TODOS OS RAMOS DE LIGAÇÃO ENTRE BOCA DE LOBO AO PV QUANDO NÃO INDICADOS SERÃO DE DN 400mm
- 4-OS PV'S QUE ESTÃO COM ÁREA DE CONTRIBUIÇÃO IGUAL A ZERO NÃO POSSUI CAPTAÇÃO ASSOCIADA.
- 5-O ENDEREÇAMENTO APRESENTADO É O MESMO UTILIZADO PELO CONDOMÍNIO E MANTIDO PELO URBANISMO ATUAL.
- 6-O URBANISMO ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO APRESENTOU PROPOSTA DE ENDEREÇAMENTO PARA AS ÁREAS SEM NÚMEROS DE RUA, CONJUNTO E LOTES.

NOTAS:

- 1-PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCADOR - UTM.
- 2-DATUM HORIZONTAL: SIRGAS 2000.

ARIA Empreendimentos Sustentáveis
 Rf: Lócio Mário Lopes Rodrigues
 CREA: 8.378/D-DF

PROJETO DE DRENAGEM

DRN- RA XXVII - JARDIM BOTÂNICO-DF
 PROJETO DO CONDOMÍNIO VERDE

PLANTA PARCIAL	FOLHA: 12/12	ESCALA: 1:1000	DATA: 10/2017	Ver MDE-
PROJETO: ARIA	CÁLCULO: ARIA	REVISÃO:	VISTO:	APROVO:

MERIDIANO CENTRAL 45°WGr
 DECL. MAG. AGOSTO/2009
 VARIAÇÃO ANUAL -0°05,08'

JARDIM BOTÂNICO - DF - RA XXVII
 Kr = 1.0005363